

AGRI.SCAVI S.A.S.

di ALBERTO Doriano & C.



IMPRESA QUALIFICATA

OPERE PUBBLICHE

*scavi - movimento terra - opere stradali - fognature
aree verdi - cavidotti - opere fluviali - opere edili in genere*

Spett.le Comune di Castiglione Torinese
Str. Cottolengo n.12
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)

c.a. Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP.
CERESER Geom Paola

Oggetto: Ripristino pavimentazioni in autobloccanti e interventi presso proprietà Comunali.

– Offerta –

A seguito della Vs. cortese richiesta, nonché a sopralluogo, si formula la Nostra migliore offerta inerente all'esecuzione degli interventi citati in oggetto. Nello specifico gli interventi e le lavorazioni che si dovranno eseguire saranno i seguenti:

Piazza Alpini – Ripristino camminamenti in autobloccanti

- Rimozione e successiva posa di porzioni di pavimentazione in marmette autobloccanti al fine di limitare inciampi ed avvallamenti. Compresa la fornitura e posa della sabbia granita necessaria per il nuovo letto di posa e l'intasamento degli interstizi con sabbia fine di cava.

Totale intervento a corpo Euro 1.600,00 oltre IVA di legge

Cortile Comunale – Rimozione siepe e formazione platea in calcestruzzo

- Rimozione e smaltimento siepe presente all'interno dell'aiuola;
- Scavo di sbancamento per una profondità pari a cm 15, compreso carico e smaltimento presso PP.DD.;
- Esecuzione platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata maglia 20x20 ø 8mm, per uno spessore pari a cm 15, da eseguirsi su tutta la superficie dell'aiuola.

Totale intervento a corpo Euro 2.400,00 oltre IVA di legge

Cimitero della Rezza – Area Cappelle – Rifacimento pavimentazione in marmette autobloccanti

- Abbattimento num. 2 alberi e rimozione dei ceppi, compreso lo smaltimento presso PP.DD. autorizzate;
- Rimozione attuale pavimentazione in marmette autobloccanti compresa la pulizia e l'accatastamento entro l'area di cantiere, per una superficie complessiva pari a circa 250 mq;
- Rimozione, carico e smaltimento presso PP.DD. del materiale di risulta e non più utilizzabile;
- Formazione di num. 2 aiuole circolari con cordoli in calcestruzzo, diametro 150-200 cm;
- Posa pavimentazione precedentemente rimossa, compresa la fornitura della sabbia granita per il letto di posa, la compattazione eseguita con piastra vibrante, tutti i tagli necessari e l'intasamento finale degli interstizi con sabbia fine di cava;
- Fornitura e posa di nuove marmette autobloccanti dello spessore di cm 6, per una superficie di circa 15 mq.
- Pulizia finale e smantellamento area di cantiere.

Totale intervento a corpo Euro 9.800,00 oltre IVA di legge

Nel ringraziare per essere stati interpellati è cosa gradita porgere Cordiali Saluti.

Chivasso, li 7 Aprile 2025

AGRI.SCAVI s.a.s.
di ALBERTO Doriano & C.
Via Chiabotti n. 53 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel / Fax 011 9195168 C.F. / P. IVA 07518000018
agriscavisas@gmail.com - agri.scavi@pec.it